Item	Código	Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Unitário com BDI	Valor Total	Peso (%)
1			Serviços iniciais					Sigiloso	3,18%
1,1			Serviços preliminares					Sigiloso	0,86%
1.1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS	m^2	12	Sigiloso	Sigiloso	Sigiloso	0,05%
1.1.2	5219544	SICRO3	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização -1,00 m x 1,00 m - confecção	Unidade	30	Sigiloso	Sigiloso	Sigiloso	0,09%
1.1.3	032120	SBC	Mobilização e desmontagem de equipamento de rebaixamento	Unidade	2	Sigiloso	Sigiloso	Sigiloso	0,33%
1.1.4	093209	SINAPI	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras. AF 02/2016	m^2	30	Sigiloso	Sigiloso	Sigiloso	0,40%
1,2			**Administração**					**220.005,96**	**2,32%**
1.2.1	CPU BB 01	Próprio	Administração local	Mês	12	15.011,74	18.333,83	220.005,96	2,32%
2			**Recomposição granular do pavimento**					**362.889,00**	**3,83%**
2,1	CPU BB 2	Próprio	Solo laterítico para base de remendo profundo em buracos	Mês	1350	80,27	98,03	132.340,50	1,40%
2,2	4915667	SICRO3	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m^3	1050	Sigiloso	Sigiloso	Sigiloso	0,15%
2,3	4915655	SICRO3	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm	m^3	2100	Sigiloso	Sigiloso	Sigiloso	2,28%
3			**Serviço de tapa buraco - mão de obra e equipamento**			**Sigiloso**	**Sigiloso**	**Sigiloso**	**4,26%**
3,1	6416078	SICRO3	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	1080	**Sigiloso**	**Sigiloso**	**Sigiloso**	2,17%
3,2	4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	9000	**Sigiloso**	**Sigiloso**	**Sigiloso**	0,04%
3,3	4915678	SICRO3	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	m3	450	**Sigiloso**	**Sigiloso**	**Sigiloso**	2,05%
4			**Serviço de pavimentação asfáltica - mão de obra e equipamento**			**Sigiloso**	**Sigiloso**	**Sigiloso**	**22,16%**
4,1	4011352	SICRO3	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	84000	**Sigiloso**	**Sigiloso**	**Sigiloso**	0,41%
4,2	4011353	SICRO3	Pintura de ligação	m2	84000	**Sigiloso**	**Sigiloso**	**Sigiloso**	0,27%
4,3	4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	10080	**Sigiloso**	**Sigiloso**	**Sigiloso**	21,48%
5			**Aquisição de materiais betuminosos - bdi = 15%**					**4.654.620,01**	**49,15%**
5,1	A-01	Próprio	Fornecimento de cap 50/70	T	705,65	4.553,59	5.173,33	3.650.560,31	38,55%
5,2	A-02	Próprio	Fornecimento de cm-30	T	120,9	5.855,44	6.652,36	804.270,32	8,49%
5,3	A-03	Próprio	Fornecimento de emulsão rr-1c	T	41,85	4.202,05	4.773,94	199.789,38	2,11%
6			**Transporte**					**1.649.590,90**	**17,42%**
6,1			**Transporte do material betuminoso - bdi = 13,61%**					**689.830,90**	**7,28%**
6.1.1	CT - 01	Próprio	Transporte dos cimentos asfálticos cap-50-70	T	705,65	699,21	794,37	560.547,19	5,92%
6.1.2	CT - 02	Próprio	Transporte de asfalto diluído de petróleo cm-30	T	120,9	699,21	794,37	96.039,33	1,01%
6.1.3	CT - 03	Próprio	Transporte de emulsão asfáltica catiônica rr-1c para uso em pavimentação asfáltica	T	41,85	699,21	794,37	33.244,38	0,35%
6,2			**Transporte da usina até o local de aplicação**					**Sigiloso**	**10,13%**
6.2.1	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m^3 - rodovia pavimentada	tkm	1116000	**Sigiloso**	**Sigiloso**	**Sigiloso**	10,13%